DODATOK č. 1
ku Zmluve o dielo č. 69/2026

„Rekonštrukcia chodníkov na ul. Porubská cesta a ul. Kukučínova a odvodňovacieho kanála na ul. Stará cesta“

podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Kanianka**
Sídlo:	SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Štatutárny zástupca:	Peter Bielický, DiS. art. - starosta
Bankové spojenie:	9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.
IBAN:	SK81 5600 0000 0090 0015 1002
IČO:	00518239
DIČ:	2021160361
Tel.:	046/5186030
e-mail:	obec@kanianka.sk

osoba oprávnená konať za objednávateľa: Peter Bielický
(ďalej len "objednávateľ")

Obecný úrad Kanianka
Dátum 16. 11. 2026
Záznam číslo: 6453/2026
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**DAUMER s.r.o.**
Sídlo:	Družstevná 578/18, 972 41 Koš
Štatutárny zástupca:	René Daumer
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza
IBAN:	SK51 5600 0000 0059 8565 8001
IČO:	52291171
DIČ:	2120978211
IČ DPH:	SK2120978211
Reg. č. z Obchodného registra:	So TN, Odd.: Sro, vložka č. 38047/R
Tel.:	0908 724 004
e-mail pre doručovanie:	reno.daumer@gmail.com

(ďalej len ako "predávajúci")

(ďalej spoločne kupujúci a predávajúci aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 18, ods. 1, písm. c) ZVO a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa menia nasledovné články Zmluvy.

Dôvod zmeny zmluvy je nasledovný: počas realizácie diela došlo k navýšeniu rozpočtu o nevyhnutné práce naviac.

Dodatkom č.1 sa menia nasledovné články Zmluvy:

Článok IV.

Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV. Cena diela sa mení bod 5.1., ktorým sa upravuje sadzba DPH

z pôvodného:

5.1 Cena diela v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

271 906,51 EUR

slovom: dvestosedemdesiatjedentisícdeväťstošesť EUR 51/100

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	221 062,20	50 844,31	271 906,51
Spolu		221 062,20	50 844,31	271 906,51

na:

5.1 Cena diela v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

286 911,93 EUR

slovom: dvestoosemdesiatšesťtisícdeväťstojedenásť eur deväťdesiat3 centy

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	233 261,73	53 650,20	286 911,93
Spolu		233 261,73	53 650,20	286 911,93

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 69/2026 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

16.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.69/2026

16.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

16.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet diela

V Kanianke, dňa 13.11.2026

.....

Za objednávateľa

Peter Bielický, DiS, art.

starosta obce

V Koši, dňa 13.11 .2026

.....

Za zhotoviteľa

DAIMER s.r.o.
Družstevná 578/18
972 41 KOŠ
IČO: 52 291 171, IČ DPH: SK2120978211

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026_031_1_1
Stavba: **Chodníky Kanianka**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Daumer, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**204 434,45**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**204 434,45**	**47 019,92**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**251 454,37**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026_031_1_1

Stavba: **Chodníky Kanianka**

Miesto: Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:

Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**204 434,45**	**251 454,37**
01	**Porubská cesta**	76 824,34	94 493,94
01_1	**Porubská cesta_úprava**	24 035,24	29 563,35
02	**Kukučínová ulica**	78 624,67	96 708,34
02_1	**Kukučínová ulica_úprava**	24 950,20	30 688,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
01 - Porubská cesta

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Daumer, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **76 824,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	76 824,34	23,00%	17 669,60

Cena s DPH **v** **EUR** **94 493,94**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
01 - Porubská cesta

Miesto:

Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**76 824,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	76 824,34
1 - Zemné práce	18 787,68
2 - Zakladanie	113,40
5 - Komunikácie	19 398,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 990,03
99 - Presun hmôt HSV	3 534,64

ROZPOČET

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
01 - Porubská cesta

Miesto: Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**76 824,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				76 824,34
	D	1	Zemné práce				18 787,68
1	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	131,700	10,31	1 357,83
2	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	405,000	17,29	7 002,45
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	405,000	2,98	1 206,90
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	405,000	1,71	692,55
5	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	810,000	3,57	2 891,70
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,510	49,05	1 937,97
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	65,850	30,89	2 034,11
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	105,360	5,57	586,86
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,160	0,55	347,69
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	105,360	6,30	663,77
11	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	219,500	0,30	65,85
	D	2	Zakladanie				113,40
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	405,000	0,28	113,40
	D	5	Komunikácie				19 398,59
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	405,000	0,00	0,00
14	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	175,600	0,71	124,68
15	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	175,600	27,06	4 751,74
16	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	405,000	20,19	8 176,95
17	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*413,100*	*15,36*	*6 345,22*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 990,03
18	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	20,000	2,41	48,20
19	*M*	*404410211400.S*	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa*	*ks*	*0,200*	*100,72*	*20,14*
20	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	405,000	19,07	7 723,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*592170003800.S*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný*	*ks*	*409,050*	*9,86*	*4 033,23*
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	251,000	10,18	2 555,18
23	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*253,510*	*3,32*	*841,65*
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	29,650	141,41	4 192,81
25	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	439,000	5,00	2 195,00
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	372,819	18,15	6 766,66
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 982,552	0,53	1 580,75
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	372,819	13,50	5 033,06
	D	99	Presun hmôt HSV				3 534,64
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	327,889	10,78	3 534,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
01_1 - Porubská cesta_úprava

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Daumer, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**24 035,24**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 035,24	23,00%	5 528,11
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**29 563,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
01_1 - Porubská cesta_úprava

Miesto:

Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 035,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 035,24
1 - Zemné práce	2 810,70
5 - Komunikácie	13 098,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 767,22
99 - Presun hmôt HSV	2 358,61

ROZPOČET

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
01_1 - Porubská cesta_úprava

Miesto: Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 035,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 035,24
	D	1	Zemné práce				2 810,70
1	K	113157233.X	Doplatok za odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm, -0,24000t	m2	405,000	3,75	1 518,75
2	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	405,000	3,19	1 291,95
	D	5	Komunikácie				13 098,71
3	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	405,000	8,73	3 535,65
4	K	564831111.X	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, priemer. vyrovnaie cca1/4	m2	101,250	8,73	883,91
5	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	405,000	21,43	8 679,15
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 767,22
6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,000	10,18	814,40
7	*M*	*592170003500.S*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný*	*ks*	*80,800*	*5,71*	*461,37*
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,145	18,15	2 271,38
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 001,160	0,53	530,61
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	125,145	13,50	1 689,46
	D	99	Presun hmôt HSV				2 358,61
11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	218,795	10,78	2 358,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
02 - Kukučínová ulica

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Daumer, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**78 624,67**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	78 624,67	23,00%	18 083,67
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**96 708,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
02 - Kukučínová ulica

Miesto:

Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**78 624,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	78 624,67
1 - Zemné práce	19 633,18
2 - Zakladanie	118,16
5 - Komunikácie	20 252,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 051,63
99 - Presun hmôt HSV	3 569,18

ROZPOČET

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
02 - Kukučínová ulica

Miesto: Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**78 624,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				78 624,67
	D	1	Zemné práce				19 633,18
1	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	138,300	10,31	1 425,87
2	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	422,000	17,29	7 296,38
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	422,000	2,98	1 257,56
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	422,000	1,71	721,62
5	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	844,000	3,57	3 013,08
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,490	49,05	2 035,08
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	69,150	30,89	2 136,04
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,640	5,57	616,26
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	663,840	0,55	365,11
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	110,640	6,30	697,03
11	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	230,500	0,30	69,15
	D	2	Zakladanie				118,16
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	422,000	0,28	118,16
	D	5	Komunikácie				20 252,52
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	422,000	0,00	0,00
14	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	184,400	0,71	130,92
15	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	184,400	27,06	4 989,86
16	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	422,000	20,19	8 520,18
17	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*430,440*	*15,36*	*6 611,56*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 051,63
18	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	20,000	2,41	48,20
19	*M*	*404410211400.S*	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa*	*ks*	*0,200*	*100,72*	*20,14*
20	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	422,000	19,07	8 047,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*592170003800.S*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný*	*ks*	*426,220*	*9,86*	*4 202,53*
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	166,000	10,18	1 689,88
23	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*167,660*	*3,32*	*556,63*
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	31,300	141,41	4 426,13
25	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	422,000	5,00	2 110,00
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	388,704	18,15	7 054,98
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 109,632	0,53	1 648,10
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	388,704	13,50	5 247,50
	D	99	Presun hmôt HSV				3 569,18
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	331,093	10,78	3 569,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
02_1 - Kukučínová ulica_úprava

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Daumer, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**24 950,20**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 950,20	23,00%	5 738,55
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**30 688,75**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
02_1 - Kukučínová ulica_úprava

Miesto:

Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 950,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 950,20
1 - Zemné práce	2 928,68
5 - Komunikácie	13 648,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 923,85
99 - Presun hmôt HSV	2 449,13

ROZPOČET

Stavba:
Chodníky Kanianka
Objekt:
02_1 - Kukučínová ulica_úprava

Miesto: Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:
Zhotoviteľ: Daumer, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 950,20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 950,20
	D	1	Zemné práce				2 928,68
1	K	113157233.X	Doplatok za odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm, -0,24000t	m2	422,000	3,75	1 582,50
2	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	422,000	3,19	1 346,18
	D	5	Komunikácie				13 648,54
3	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	422,000	8,73	3 684,06
4	K	564831111.X	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, priemer. vyrovnaie cca1/4	m2	105,500	8,73	921,02
5	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	422,000	21,43	9 043,46
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 923,85
6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	78,000	10,18	794,04
7	M	*592170003500.S*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný*	*ks*	*78,780*	*5,71*	*449,83*
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	130,398	18,15	2 366,72
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 043,184	0,53	552,89
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	130,398	13,50	1 760,37
	D	99	Presun hmôt HSV				2 449,13
11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,192	10,78	2 449,13

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026_041_1_1
Stavba: **Odvodňovací kanál Kanianka**

JKSO:
Miesto: Kanianka

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAUMER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**28 827,28**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**28 827,28**	**6 630,27**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**35 457,55**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026_041_1_1

Stavba: **Odvodňovací kanál Kanianka**

Miesto: **Kanianka** Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:

Zhotoviteľ: DAUMER s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**28 827,28**	**35 457,55**
01	**Odvodňovací kanál Kanianka**	23 026,36	28 322,42
01_1	**Odvodňovací kanál Kanianka_úprava**	5 800,92	7 135,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Odvodňovací kanál Kanianka
Objekt:
01 - Odvodňovací kanál Kanianka

JKSO:
Miesto: Kanianka

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAUMER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 026,36**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	23 026,36	23,00%	5 296,06
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**28 322,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Odvodňovací kanál Kanianka
Objekt:
01 - Odvodňovací kanál Kanianka

Miesto: Kanianka
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Projektant:
Zhotoviteľ: DAUMER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 026,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 955,87
1 - Zemné práce	5 630,98
2 - Zakladanie	113,11
4 - Vodorovné konštrukcie	706,50
5 - Komunikácie	2 034,36
8 - Rúrové vedenie	7 667,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 587,38
99 - Presun hmôt HSV	1 215,96
PSV - Práce a dodávky PSV	70,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	70,49

ROZPOČET

Stavba:
Odvodňovací kanál Kanianka
Objekt:
01 - Odvodňovací kanál Kanianka

Miesto: Kanianka
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Projektant:

Zhotoviteľ: DAUMER s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 026,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 955,87
	D	1	Zemné práce				5 630,98
1	K	113106000.X	Rozoberanie rigolov, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, -0,19800t	m2	91,200	12,50	1 140,00
2	K	113117132.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	38,000	46,61	1 771,18
3	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	53,200	8,45	449,54
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,160	42,22	513,40
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,648	11,95	43,59
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,160	4,66	56,67
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	72,960	0,48	35,02
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	20,672	6,30	130,23
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,934	4,53	122,01
10	*M*	*583410002900.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*50,905*	*26,90*	*1 369,34*
	D	2	Zakladanie				113,11
11	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,200	123,50	24,70
12	K	274271116.S	Murovanie základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 150 mm	m3	0,360	122,50	44,10
13	*M*	*595120000100.S*	*Tvárnica betónová debniaca šírky 150 mm*	*m2*	*2,448*	*11,24*	*27,52*
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,015	1 119,00	16,79
	D	4	Vodorovné konštrukcie				706,50
15	K	451541131.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-22 mm	m3	12,160	58,10	706,50
	D	5	Komunikácie				2 034,36
16	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	38,000	21,70	824,60
17	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	53,200	0,62	32,98
18	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	53,200	22,12	1 176,78
	D	8	Rúrové vedenie				7 667,58
19	K	871324204.R	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150_Dopojenie	m	6,000	17,40	104,40
20	K	871394052.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	68,000	17,63	1 198,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*286140011600.S*	*Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*11,356*	*298,20*	*3 386,36*
22	K	877394174.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 400	ks	6,000	32,70	196,20
23	*M*	*286540123600.S*	*Odbočka 90° redukovaná PP, DN 400/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*6,000*	*166,40*	*998,40*
24	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	52,31	104,62
25	*M*	*286610035600.S*	*Šachtové dno prietočné DN 400x0° bez výkyvného hrdla, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP*	*ks*	*2,000*	*437,40*	*874,80*
26	*M*	*286610045100.S*	*Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP*	*ks*	*1,000*	*474,48*	*474,48*
27	*M*	*286620001100.S*	*Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry*	*ks*	*2,000*	*96,00*	*192,00*
28	*M*	*286710035900.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm*	*ks*	*4,000*	*34,37*	*137,48*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 587,38
29	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	2,07	20,70
30	*M*	*404410211400.S*	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa*	*ks*	*0,100*	*85,19*	*8,52*
31	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	17,70	1 239,00
32	*M*	*592170003800.S*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný*	*ks*	*70,700*	*9,30*	*657,51*
33	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,800	129,10	490,58
34	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	70,000	4,76	333,20
35	K	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	4,000	48,02	192,08
36	*M*	*592270008100.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*8,000*	*16,67*	*133,36*
37	*M*	*592270017400.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*8,000*	*40,76*	*326,08*
38	*M*	*592270024200.S*	*Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu*	*ks*	*4,000*	*105,25*	*421,00*
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,512	15,81	846,02
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	428,096	0,46	196,92
41	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	53,512	13,50	722,41
	D	99	Presun hmôt HSV				1 215,96
42	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	120,154	10,12	1 215,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70,49
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				70,49
43	K	767251133.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	1,000	10,93	10,93
44	*M*	*553430010110.S*	*Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm*	*m2*	*1,000*	*57,90*	*57,90*
45	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	59,30	1,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Odvodňovací kanál Kanianka
Objekt:
01_1 - Odvodňovací kanál Kanianka_úprava

JKSO:
Miesto: Kanianka

ČS:
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAUMER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 800,92**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 800,92	23,00%	1 334,21
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 135,13**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Odvodňovací kanál Kanianka
Objekt:
01_1 - Odvodňovací kanál Kanianka_úprava

Miesto: Kanianka
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Projektant:
Zhotoviteľ: DAUMER s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 800,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 285,27
1 - Zemné práce	813,47
2 - Zakladanie	662,13
4 - Vodorovné konštrukcie	370,83
5 - Komunikácie	808,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 448,11
99 - Presun hmôt HSV	182,67
PSV - Práce a dodávky PSV	515,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	515,65

ROZPOČET

Stavba:
Odvodňovací kanál Kanianka
Objekt:
01_1 - Odvodňovací kanál Kanianka_úprava

Miesto: Kanianka
Dátum: 29. 10. 2026

Objednávateľ: Obec Kanianka
Projektant:

Zhotoviteľ: DAUMER s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 800,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 285,27
	D	1	Zemné práce				813,47
1	K	113106000.X	Rozoberanie rigolov, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, -0,19800t	m2	3,000	12,50	37,50
2	K	113157252.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu vystuženého sieťou v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,33000t	m2	8,540	24,37	208,12
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,375	28,56	182,07
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,913	1,56	2,98
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,975	4,66	97,74
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	125,850	0,48	60,41
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	35,658	6,30	224,65
	D	2	Zakladanie				662,13
8	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,520	123,50	64,22
9	K	274271146.S	Murovanie základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	2,325	153,19	356,17
10	*M*	*595120000400.S*	*Tvárnica betónová debniaca šírky 300 mm*	*m2*	*7,905*	*19,54*	*154,46*
11	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,078	1 119,00	87,28
	D	4	Vodorovné konštrukcie				370,83
12	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,480	157,44	75,57
13	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,000	21,98	175,84
14	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,000	5,65	45,20
15	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,037	2 005,99	74,22
	D	5	Komunikácie				808,06
16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,240	8,73	106,86
17	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	12,240	21,43	262,30
18	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,240	20,19	247,13
19	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*12,485*	*15,36*	*191,77*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 448,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,800	10,18	28,50
21	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*2,828*	*3,32*	*9,39*
22	K	917831601.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivo	ks	7,000	12,97	90,79
23	*M*	*592170006240.S*	*Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná*	*ks*	*7,070*	*9,88*	*69,85*
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,210	141,41	29,70
25	K	938909511.X	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky do 200 mm, -0,08800 t	m2	73,000	17,87	1 304,51
26	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	4,700	138,48	650,86
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,018	15,81	126,76
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,144	0,46	29,51
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	8,018	13,50	108,24
	D	99	Presun hmôt HSV				182,67
30	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,945	10,78	182,67
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				515,65
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				515,65
31	K	767251133.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	2,000	10,93	21,86
32	*M*	*553430010110.S*	*Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm*	*m2*	*2,000*	*57,90*	*115,80*
33	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	43,611	5,51	240,30
34	*M*	*132310001200.S*	*Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*0,043*	*1 194,01*	*51,34*
35	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	19,270	4,17	80,36
36	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,101	59,30	5,99